

重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（巴）环准〔2023〕022号

重庆悦平逸科技有限公司：

你单位报送的空调零部件生产线项目（项目代码：2303-500113-07-02-524372）环境影响评价文件审批申请表及相关资料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆润绿环保工程有限公司（社会信用代码：91500105304813190E）编制的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：项目位于重庆花溪工业园区界石组团工业区（重庆市巴南区界石镇石象路98号附6号），租用重庆欣巴智联科技服务有限公司的标准厂房（建筑面积约1208平方米），购置注塑机、搅拌机、粉碎机等建设两条生产线生产空调零部件，年产空调过滤网1600万件、出风网罩60万件。厂区内不设食堂和住宿。项目总投资500万元，其中环保投资10万元。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实废水污染防治措施。生活污水、地面清洁废水和冷却废水等依托重庆欣巴智联科技服务有限公司已建生化池处理

达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后经市政污水管网排入界石污水处理厂进一步处理。

(二) 严格落实废气污染防治措施。挤出有机废气经处理后经15米排气筒(1#)高空排放;破碎粉尘在车间无组织排放。废气有组织排放浓度和无组织排放浓度均应满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)排放要求。

(三) 严格落实噪声污染防治措施。合理安排生产作业时间,夜间不进行高噪声设备的生产;加强生产设备管理,定期检修、维护和保养,避免由于设备性能降低而引发的偶发高频噪声。粉碎机、搅拌机、注塑机、空压机等主要产噪设备应采取隔声、减振、消声处理等措施,确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

(四) 严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。本项目需设置一般固废暂存间和危险废物暂存间各一处。一般固废厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施,废模具由生产厂家回收处置;废边角料、不合格品回用于生产;废包装材料、废旧滤网外售物资回收公司。废UV灯管、废矿物油、空压机含油废水、废油桶、废含油棉纱手套等危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求,不得对环境造成二次污染,转移按照《危险废物转移联单管理办法》(原国家环保总局第5号令)执行转移联单制度。生活垃圾规范收集后交环卫部门统一处置。

(五) 严格落实环境风险防范措施。认真落实环境影响报告表提出的各种风险防范措施，严格按相关设计规范对车间进行设计和建设，设置相应的防护措施。制定各项安全生产规章制度和安全操作规程，加强危险化学品贮存、使用过程中的管理。建立完善环境风险防范制度，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

(六) 严格执行排污总量控制。主要污染物新增总量指标为：化学需氧量 0.075 吨/年、氨氮 0.01 吨/年、非甲烷总烃 0.29 吨/年。

(七) 认真落实环境影响报告表提出的其他环境保护措施。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定取得排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满 5 个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。该项目自批准之日起超过 5 年方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放

标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及市区的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市巴南区生态环境局

2023年4月21日

审批专用章

抄送：重庆市巴南区生态环境保护综合行政执法支队